



## **SARDEGNA RICERCHE**

Cod.20\_09  
FAQ al 15 aprile 2009

### **D 1**

Nel capitolato, all' ART.1 par. "Impianto di climatizzazione" si richiede l'installazione di una centrale termofrigorifera in grado di fornire la portata dei fluidi richiesta. All'Art. 3 par. 3.1 "Circuiti idraulici ed acqua refrigerata" si richiede la realizzazione di linee di adduzione di acqua calda a partire dalla centrale termica.

Considerato che nei locali non c'è disponibilità di acqua calda per il nuovo impianto, è necessario installare una centrale in grado di produrre il fluido caldo?

### **R 1**

È richiesta l'installazione di una centrale termo frigorifera in grado di produrre sia i fluidi caldi che freddi.

### **D 2**

È possibile effettuare forature sul solaio o sfruttare il lucernaio adiacente alla clean room, per il passaggio delle canalizzazioni di immissione ed estrazione aria dalla Clean Room?

### **R 2**

Assolutamente no, a tal scopo sono presenti delle tubature (vedi foto) che, passando attraverso l'intercapedine delle pareti lungo il corridoio, fuoriescono sul solaio di copertura.

### **D 3**

Si richiede conferma della possibilità di rivestire con pannelli ciechi le finestre esistenti, eliminando le visive previste da capitolato.

### **R 3.**

Tale alternativa è possibile.

### **D 4**

Quali sono le dimensioni minime previste per il passbox?

### **R 4.**

Le dimensioni previste per il passbox sono mm 600x600x600 (LxPxH)