



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SARDEGNA RICERCHE

Via Palabanda 9 - 09100 Cagliari tel: 070 92432204 - fax: 070 92432203



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CUCINA


PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

EA 06 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti:
Ing. Alessandro Lessio



Ing. Daniele Piras



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lucia Sagheddu



Note/Autorizzazioni

I Collaboratori

Data: 07 - 2015

Il presente disegno è di proprietà esclusiva del committente e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex articolo 99 Legge 22/04/1941 n°633

R.T.P. Ing. A. Lessio - Ing. D. Piras
Via Alziator N°21 - 09126 Cagliari (CA)
TEL./FAX +39 070 7534204

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| 1 _SR_CUC.0 01 | Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile dotate di gruppo trituratore sull'aspirazione con alimentazione monofase o trifase e motore a induzione con corpo pompa e girante in ... a di avvio a galleggiante e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. Pompa locale cucina Pompa locale bagni | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 4'016,36 | 8'032,72 |
| 2 _SR_CUC.0 02 | Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazione di pompaggio da installare sulla pompa trituratrice con corpo valvola in ghisa compreso ogni materiale necessario per il montaggio e per dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. Pompa locale cucina Pompa locale bagno | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 1'733,55 | 3'467,10 |
| 3 _SR_CUC.0 04 | Fornitura e posa di pareti INSONORIZZATE IN CARTONGESSO costituite da doppia lastra di pannelli di cartongesso REI 120 spessore 12,5 mm con inserimento di materassino in lana di ro ... igillatura nei giunti con nastro di fibra di vetro, stuccatura e rasatura delle superfici. Esclusa solo la tinteggiatura Per insonorizzazione condotto di immissione aria | | | | | 12,33 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 12,33 | 60,09 | 740,91 |
| 4 _SR_CUC.0 05 | Fornitura e posa in opera di porta insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garantire un potere fonoisolante $R_w > 50$ dB compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Per accesso locale insonorizzato | 1,00 | 2,10 | 0,700 | | 1,47 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1,47 | 303,95 | 446,81 |
| 5 _SR_CUC.0 07 | Lavaggio, pulizia e espurgo di pozzetti fecali da eseguire con mezzi meccanici e ferri adatti compreso il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di rifiuto e ogni altro onere e magistero. Pozzetti locale cucina Pozzetti locale bagni | | | | | 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 445,29 | 1'335,87 |
| 6 _SR_CUC.0 08 | Espurgo di fogna di qualsiasi sezione con sistema idropneumatico e/o con l'impiego di ferri adatti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto ed ogni altro onere e magistero. Linea fogne locale cucina Linea fogne bagni | | | | | 41,20 16,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 57,70 | 20,09 | 1'159,19 |
| 7 _SR_CUC.0 10 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne insonorizzazione locale cartongesso | 1,00 | 12,33 | | | 12,33 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 12,33 | 9,42 | 116,15 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 15'298,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 15'298,75 |
| 8 _SR_CUC.0 11 | Lavori di rivestimento a parete in resina poliuretana monocolora. (uso civile) - Preparazione del supporto (pareti) mediante carteggiatura manuale e meccanica, e successiva pulitura poliuretana lucida colore a scelta del committente, eseguita in quattro cinque mani a rullo idoneo e pennello. Locale insonorizzato fino alla quota 2.10 m | 1,00 | 3,00 | | 2,100 | 6,30 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 6,30 | 37,26 | 234,74 |
| 9 _SR_CUC.0 13 | Manutenzione di porta interna o esterna in PVC, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, fissaggio delle grappe o dei tasselli di tenuta. Valutata per la superficie effettiva mantenuta e per una superficie fino a 20 m2 Manutenzione di porta tipo vaevieni come da progetto | 4,00 | 1,50 | 2,100 | | 12,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 12,60 | 19,13 | 241,04 |
| 10 _SR_CUC.0 14 | Rimozione di canalizzazione di aerazione in metallo per l'aspirazione aria compresa la fornitura di n. 2 tappi di chiusura. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo ... nche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per metro lineare di canalizzazione rimossa | | | | | 10,25 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,25 | 25,45 | 260,86 |
| 11 _SR_CUC.0 15 | Fornitura e posa in opera di raccordo della tubazione di mandata degli scarichi fognari in pressione con il collettore di recapito esistente compreso lo smontaggio del raccordo esi ... di raccordo all'esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. scarico locale cucina scarico locale bagni | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 281,24 | 562,48 |
| 12 _SR_CUC.0 16 | Fornitura e posa in opera di tappo di chiusura della bocchetta di immissione aria mediante la posa di tappo metallico della stessa dimensione della bocchetta esistente e il ripristino di rivestimento esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 172,29 | 344,58 |
| 13 _SR_CUC.0 17 | PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC Per i nuovi allestimenti secondo elaborati progetto | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 272,06 | 1'088,24 |
| 14 _SR_CUC.0 18 | REALIZZAZIONE DI ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 12 kW TRIFASE COMPOSTA DALLE SEGUENTI VOCI: Fornitura e posa Interruttore automatico differenziale tetrapolare seri ... magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte compresa la certificazione DM 37/08 per le modifiche dell'impianto. Per alimentazione lavastoviglie | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'209,36 | 1'209,36 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 19'240,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 19'240,05 |
| 15 _SR_CUC.0 19 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE A LED LINEARI a muro o a sof- fitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTA ... u CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4,50 dal piano di calpestio. Per lampade in grado di garantire 500 lux. Sostituzione lampade nelle posizioni esistenti | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 419,25 | 8'385,00 |
| 16 _SR_CUC.0 20 | FORNITURA E POSA IN OPERA di piattaforma elevatrice compatibile con il vano corsa in muratura esistente dotata di piattaforma oleodinamica con pistone in taglia con portata minima ... inee elettriche, luci, allarme e opere edili e ogni onere e magistero per dare l'opera fornita in opera a regola d'arte. A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 17'000,00 | 17'000,00 |
| 17 _SR_CUC.0 21 | FORNITURA E POSA IN OPERA di montavivande elettrico compatibile con il vano corsa in muratura esistente dotata di trazione a funi con portata minima di 100 kg e velocità minima di ... inee elettriche, luci, allarme e opere edili e ogni onere e magistero per dare l'opera fornita in opera a regola d'arte. A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 10'600,00 | 10'600,00 |
| 18 _SR_CUC.0 22 | SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO degli arredi e degli allestimenti della cucina e montaggio degli stessi secondo la nuova disposizione come da elaborati progettuali, compreso i collegament ... i, gli eventuali adattamenti o piccole modifiche ed escluse le eventuali sostituzioni di parti ammalorate o danneggiate. A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 2'298,05 | 2'298,05 |
| 19 _SR_CUC.0 23 | NUOVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA LOCALE BAR COMPOSTA DALLE SEGUENTI VOCI : Fornitura e posa di Avanguardia di alimentazione Bar da collocare all'interno del locale contatori adiacenti ... schemi dei quadri, dichiarazione di conformità, e quanto altro occorra per dare l'opera finita e a regola dell'arte. A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 2'100,00 | 2'100,00 |
| 20 _SR_CUC.0 24 | REALIZZAZIONE LINEE ALIMENTAZIONE MONTACARICHI Fornitura e posa Interruttore automatico differenziale Bipolare, serie modulare, con sganciatori magnetotermici per corren ... giornati del quadro, dichiarazione di conformità e quanto altro occorra per dare l'opera finita e a regola dell'arte A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 60'133,10 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 60'133,10 |

