



**SARDEGNA
RICERCHE**

COD. 02_07 SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE AREE TRA EDIFICI 3 E 5 del parco tecnologico della Sardegna, sede di Pula

ELENCO DEI PREZZI

1).- Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al **50%**, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere dello smaltimento:

a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta: **€/mq 1,00**

b) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta: **€/mq 0,75**

2).- decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al **50%**, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere dello smaltimento:

a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta: **€/mq 1,20**

b) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta: **€/mq 0,90**

3).- Diradamento di pineta adulta, mediante taglio dei soggetti deperienti, da eseguire con l'impiego di mezzi meccanici, depezzatura dei tronchi, allestimento del materiale utile ritraibile, allontanamento ed eliminazione della diramatura e di quanto altro non utilizzabile per l'intervento fino al 30% delle piante esistenti ed ogni altro onere per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte, con abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento e della rimozione della ceppaia;

a) per esemplari di altezza fino a 10 m **cad. € 120,00**

b) per esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m **cad. € 190,00**

4).- Espianto alberi diametro fusto < 15 cm; eradicazione parziale, intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di carico, trasporto e scarico del materiale di risulta preventivamente raccolto, affastellato e/o segmentato, ai punti di raccolta del fasciame, ed al luogo indicato da Sardegna Ricerche, del legname di risulta, comprensivo anche della fornitura dei materiali complementari. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente.

a) Espianto alberi diametro fusto < 30 cm, eradicazione parziale, **cad. € 60,00**



**SARDEGNA
RICERCHE**

COD. 02_07 SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE AREE TRA EDIFICI 3 E 5 del parco tecnologico della Sardegna, sede di Pula

- b) Espianto alberi diametro fusto < 50 cm, eradicazione parziale, **cad. € 84,00**
- c) Espianto alberi diametro fusto < cm 80, eradicazione parziale, **cad. € 115,00**
- d) Espianto alberi diametro fusto > 80 cm, eradicazione parziale, **cad. € 190,00**

5).- Spalcatura di pino da eseguire mediante il taglio da terra dei rami fino alla impalcatura all'altezza massima di $\frac{1}{4}$ del soggetto, con contemporanea rimonda del secco. Intervento realizzato con l'impiego di idonei mezzi d'opera e comprensivo di raccolta, allontanamento ed eliminazione di tutto il materiale legnoso non altrimenti utilizzabile ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

- a) Per esemplari di altezza fino a 10 m) **cad. € 50,00**
- b) Per esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m) **cad. € 80,00**
- c) Per esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m) **cad. € 110,00**

6) Pulizia delle scarpate da erbe infestanti e regolarizzazione del terreno eseguita a mano o con mezzi meccanici, compreso il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, **€ 0,20/ metro quadrato**

7) Fornitura e posa in opera di terra vegetale per la ricarica e la preparazione del terreno alla semina, compreso il trasporto ed ogni onere per la realizzazione del livellamento come da prescrizioni dell'ufficio tecnico per uno **spessore medio di cm 10**; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 2,20/ metro quadrato**

8) Fornitura e posa in opera di concime e sementi per la formazione di tappeto erboso rustico con miscela al 50% di sementi del tipo *Dicondra repens*, 25% di *Festuca arundinacea* e 25% di *Trifolium subterraneum* come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; compresa la ricopertura del seme, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 4,20/ metro quadrato**

9) Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, per il prato realizzato con altra voce, con irrigatori a scomparsa comprese le centraline elettroniche per la programmazione dell'irrigazione stessa come da prescrizioni dell'ufficio tecnico. Il calcolo delle tubazioni e del numero di centraline necessarie per garantire l'irrigazione di tutta la zona seminata a prato, dovrà essere effettuato dall'impresa, in modo da garantire un'irrigazione ottimale di tutta la zona. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 1,00 /metro quadrato**

10) Fornitura in opera di canaletta in calcestruzzo realizzata in conglomerato cementizio avente una Rck almeno al 250 kg/cm², di sezione trapezoidale delle dimensioni di cm.40 di altezza, 35 di fondo e 55 di larghezza compresa la svasatura, dello spessore di cm. 10. compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta e il bloccaggio della stessa onde evitare



**SARDEGNA
RICERCHE**

COD. 02_07 SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE AREE TRA EDIFICI 3 E 5 del parco tecnologico della Sardegna, sede di Pula

lo slittamento, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 159,00/ metro lineare**

11) Fornitura in opera di pavimentazione in calcestruzzo realizzata con cemento al 250 di sezione rettangolare delle dimensioni di cm 160 di lunghezza e 60 di larghezza dello spessore di cm. 10 per la realizzazione di percorso pedonale, posate su sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del piano di posa, la fornitura, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il trasporto dei materiali di risulta in discarica, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 40,00/ metro lineare**

12) Fornitura in opera di muretto in calcestruzzo realizzato con cemento al 250, ed inerti granitici indicati dal committente il tutto eseguito per dare all'opera una finitura a faccia vista dopo la lavatura a pressione, di sezione rettangolare delle dimensioni di cm.30 di altezza e 20 di larghezza , da realizzarsi in opera su fondazione anch'essa di calcestruzzo delle dimensioni di cm.30x10 di altezza, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, **€ 79,50/metro lineare**

13) Fornitura, trasporto e scarico nelle zone indicate dal committente di 1.000 cantonetti in granito a spacco delle dimensioni cm 40 x 18 x 15 per la sistemazione di alcune parti del muretto del sentiero a quota 100 e di alcune zone del laghetto sul rio Palaceris. La posa in opera dei cantonetti verrà compensata in economia valutando le ore effettivamente impiegate.

A corpo € 4.200

14).- per Lavori da eseguire in economia:

Operaio specializzato	€ 22,00/h
Operaio Comune	€ 18,00/h
Mezzo di trasporto Camion	€ 50,00/h