



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SARDEGNA RICERCHE

Via Palabanda 9 - 09100 Cagliari tel: 070 92432204 - fax: 070 92432203



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CUCINA


PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

EA 05 - ANALISI DEI PREZZI UNITARI

I Progettisti:
Ing. Alessandro Lessio



Ing. Daniele Piras



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lucia Sagheddu



Note/Autorizzazioni

I Collaboratori

Data: 07 - 2015

Il presente disegno è di proprietà esclusiva del committente e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex articolo 99 Legge 22/04/1941 n°633

R.T.P. Ing. A. Lessio - Ing. D. Piras
Via Alziator N°21 - 09126 Cagliari (CA)
TEL./FAX +39 070 7534204

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 D.0001.0002. 0044	<p>TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora</p> <p>(A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carbu- rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compre- sa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora</p>	0,053 0,027	59,44 10,50	3,15 0,28
	Sommano euro Spese Generali 15% * (3.43) euro			3,43 0,51
	Sommano euro Utli Impresa 10% euro			3,94 0,39
	T O T A L E euro / m3			4,33
Nr. 2 D.0001.0002. 0045	<p>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica au- torizzata per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora</p>	0,004	59,44	0,24
	Sommano euro Spese Generali 15% * (0.24) euro			0,24 0,04
	Sommano euro Utli Impresa 10% euro			0,28 0,03
	T O T A L E euro / m3			0,31
Nr. 3 D.0001.0002. 0048	<p>Smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi derivanti dalla pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0006.0005.0001] ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI PERICOLOSI kg</p>	1,000	0,70	0,70
	Sommano euro Spese Generali 15% * (0.70) euro			0,70 0,11
	Sommano euro Utli Impresa 10% euro			0,81 0,08
	T O T A L E euro / kg			0,89
Nr. 4 _SR_CUC.0 01	<p>Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile dotate di gruppo trituratore sull'aspirazione con alimentazione monofase o trifase e motore a induzione con corpo pompa e girante in ... a di avvio a galleggiante e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [_B_SR_CUC.001] POMPA SOMMERGIBILE dotata di gruppo trituratore sull'aspiraz ... cadauno</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... ora</p> <p>(A) [D.0003.0002.0008] TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit'a, conforme alle norme ... m</p> <p>(A) [B.0006.0015.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0012.0002] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima cad</p>	1,000 2,000 2,000 8,000 1,000 2,000 15,000 2'500,000 85,000 65,000	2'500,00 25,82 24,19 21,97 26,41 36,60 7,64 0,01 1,00 1,00	2'500,00 51,64 48,38 175,76 26,41 73,20 114,60 25,00 85,00 65,00
	A RIPORTARE			3'164,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'164,99
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1'000,000	0,01	10,00
	Sommano euro			3'174,99
	Spese Generali 15% * (3 174.99) euro			476,25
	Sommano euro			3'651,24
	Utili Impresa 10% euro			365,12
	T O T A L E euro / cadauno			4'016,36
Nr. 5 _SR_CUC.0 02	Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazione di pompaggio da installare sulla pompa tritratrice con corpo valvola in ghisa compreso ogni materiale necessario per il montaggio e per dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [_B_SR_CUC.002] Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazi ... cadauno (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... ora (A) [B.0006.0015.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0012.0002] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima cad (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,000 1,000 1,000 5,000 0,500 0,200 1'000,000 45,000 30,000 500,000	1'100,00 25,82 24,19 21,97 26,41 36,60 0,01 1,00 1,00 0,01	1'100,00 25,82 24,19 109,85 13,21 7,32 10,00 45,00 30,00 5,00
	Sommano euro			1'370,39
	Spese Generali 15% * (1 370.39) euro			205,56
	Sommano euro			1'575,95
	Utili Impresa 10% euro			157,60
	T O T A L E euro / cadauno			1'733,55
Nr. 6 _SR_CUC.0 04	Fornitura e posa di pareti INSONORIZZATE IN CARTONGESSO costituite da doppia lastra di pannelli di cartongesso REI 120 spessore 12,5 mm con inserimento di materassino in lana di ro ... igillatura nei giunti con nastro di fibra di vetro, stuccatura e rasatura delle superfici. Esclusa solo la tinteggiatura E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0012.0002] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima cad (A) [_B_SR_CUC.003] LASTRA IN CARTONGESSO resistenza al fuoco REI 120 m2 (A) [_B_SR_CUC.004] Incidenza per inserimento materassino isolante in lana di ro ... m2 (A) [_B_SR_CUC.005] INCIDENZA per struttura di sostegno realizzata con profili i ... m2	0,100 0,050 0,200 0,050 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000	25,82 24,19 21,97 26,41 1,00 1,00 4,50 6,50 24,00	2,58 1,21 4,39 1,32 1,50 1,50 4,50 6,50 24,00
	Sommano euro			47,50
	Spese Generali 15% * (47.50) euro			7,13
	Sommano euro			54,63
	Utili Impresa 10% euro			5,46
	T O T A L E euro / m2			60,09
Nr. 7 _SR_CUC.0 05	Fornitura e posa in opera di porta insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garantire un potere fonoisolante Rw > 50 dB compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera	0,033 0,600 1,000 1,000 1,000	21,97 26,41 25,82 24,19 21,97	0,73 15,85 25,82 24,19 21,97
	A R I P O R T A R E			88,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			88,56
	dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,011	156,16	1,72
	(A) [_B_SR_CUC.007] PORTA insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garant ... cadauno	1,000	150,00	150,00
	Sommano euro			240,28
	Spese Generali 15% * (240.28) euro			36,04
	Sommano euro			276,32
	Utili Impresa 10% euro			27,63
	T O T A L E euro / m2			303,95
Nr. 8 _SR_CUC.0 07	Lavaggio, pulizia e espurgo di pozzetti fecali da eseguire con mezzi meccanici e ferri adatti compreso il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di rifiuto e ogni altro onere e magistero. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,000	24,19	48,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	8,000	21,97	175,76
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,000	26,41	26,41
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	1,000	41,02	41,02
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,100	6,50	0,65
	(A) [_B_SR_CUC.008] IDROPULTRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale ad ... ora	1,000	59,79	59,79
	Sommano euro			352,01
	Spese Generali 15% * (352.01) euro			52,80
	Sommano euro			404,81
	Utili Impresa 10% euro			40,48
	T O T A L E euro / cadauno			445,29
Nr. 9 _SR_CUC.0 08	Espurgo di fogna di qualsiasi sezione con sistema idropneumatico e/o con l'impiego di ferri adatti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto ed ogni altro onere e magistero. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,100	24,19	2,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,100	21,97	2,20
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,100	41,02	4,10
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,100	6,50	0,65
	(A) [_B_SR_CUC.008] IDROPULTRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale ad ... ora	0,100	59,79	5,98
	Sommano euro			15,88
	Spese Generali 15% * (15.88) euro			2,38
	Sommano euro			18,26
	Utili Impresa 10% euro			1,83
	T O T A L E euro / m			20,09
Nr. 10 _SR_CUC.0 10	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... ic preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,095	25,82	2,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,024	21,97	0,53
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10
	(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetic ... resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	0,606	6,38	3,87
	(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,051	7,18	0,37
	A R I P O R T A R E			7,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,44
				7,44
	Sommano euro Spese Generali 15% * (7.44) euro			1,12
				8,56
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / m2			9,42
Nr. 11 _SR_CUC.0 11	Lavori di rivestimento a parete in resina poliuretana monocolor. (uso civile) - Preparazione del supporto (pareti) mediante carteggiatura manuale e meccanica, e successiva pul ... itura poliuretana lucida colore a scelta del committente, eseguita in quattro cinque mani a rullo idoneo e pennello. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0046.0004.0008] RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti ... componente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari kg (A) [B.0046.0006.0001] DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche kg	0,001 0,001 0,002 0,230 0,024 25,000 0,606 0,202	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01 32,98 13,08	0,03 0,02 0,05 5,94 0,53 0,25 19,99 2,64
	Sommano euro Spese Generali 15% * (29.45) euro			29,45 4,42
				33,87
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			3,39
	T O T A L E euro / m2			37,26
Nr. 12 _SR_CUC.0 13	Manutenzione di porta interna o esterna in PVC, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, fissaggio delle grappe o dei tasselli di tenuta. Valutata per la superficie effettiva mantenuta e per una superficie fino a 20 m2 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,100 0,250 0,250 50,000 50,000	25,82 24,19 21,97 0,01 0,01	2,58 6,05 5,49 0,50 0,50
	Sommano euro Spese Generali 15% * (15.12) euro			15,12 2,27
				17,39
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / m2			19,13
Nr. 13 _SR_CUC.0 14	Rimozione di canalizzazione di aerazione in metallo per l'aspirazione aria compresa la fornitura di n. 2 tappi di chiusura. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo ... nche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per metro lineare di canalizzazione rimossa E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,100 0,250 0,250 50,000 50,000 5,000	25,82 24,19 21,97 0,01 0,01 1,00	2,58 6,05 5,49 0,50 0,50 5,00
	Sommano euro Spese Generali 15% * (20.12) euro			20,12 3,02
	A R I P O R T A R E			23,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			23,14
	Sommano euro			23,14
	Utili Impresa 10% euro			2,31
	TOTALE euro / ml			25,45
Nr. 14 _SR_CUC.0 15	Fornitura e posa in opera di raccordo della tubazione di mandata degli scarichi fognari in pressione con il collettore di recapito esistente compreso lo smontaggio del raccordo esi ... di raccordo all'esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [D.0003.0002.0008] TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità, conforme alle norme ... m (A) [B.0006.0015.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0012.0002] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	0,500 0,500 3,000 0,200 8,000 2'500,000 20,000 10,000 1'000,000	25,82 24,19 21,97 26,41 7,64 0,01 1,00 1,00 0,01	12,91 12,10 65,91 5,28 61,12 25,00 20,00 10,00 10,00
	Sommano euro			222,32
	Spese Generali 15% * (222.32) euro			33,35
	Sommano euro			255,67
	Utili Impresa 10% euro			25,57
	TOTALE euro / cadauno			281,24
Nr. 15 _SR_CUC.0 16	Fornitura e posa in opera di tappo di chiusura della bocchetta di immissione aria mediante la posa di tappo metallico della stessa dimensione della bocchetta esistente e il riprist ... di rivestimento esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0012.0002] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [_B_SR_CUC.010] TAPPO CIECO di chiusura del condotto di immissione aria dell ... cadauno	0,500 0,500 3,000 0,200 20,000 10,000 1'000,000 0,000	25,82 24,19 21,97 26,41 1,00 1,00 0,01 55,00	12,91 12,10 65,91 5,28 20,00 10,00 10,00 0,00
	Sommano euro			136,20
	Spese Generali 15% * (136.20) euro			20,43
	Sommano euro			156,63
	Utili Impresa 10% euro			15,66
	TOTALE euro / cadauno			172,29
Nr. 16 _SR_CUC.0 17	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC ELEMENTI: (A) [D.0010.0007.0032] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOT- TOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c m (A) [D.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi	1,333 1,333 1,333	25,30 20,04 23,89	33,72 26,71 31,85
	A RIPORTARE			92,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			92,28
	tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m (A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	2,400 1,600 1,200 1,000	15,08 15,16 16,59 42,43	36,19 24,26 19,91 42,43
	Sommano euro			215,07
	Spese Generali 15% * (215.07) euro			32,26
	Sommano euro			247,33
	Utili Impresa 10% euro			24,73
	T O T A L E euro / cadauno			272,06
Nr. 17 _SR_CUC.0 18	REALIZZAZIONE DI ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 12 kW TRIFASE COMPOSTA DALLE SEGUENTI VOCI: Fornitura e posa Interruttore automatico differenziale tetrapolare, seri ... magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte compresa la certificazione DM 37/08 per le modifiche dell'impianto. E L E M E N T I: (A) [D.0009.0006.0098] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME F ... m (A) [D.0009.0001.0015] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... m (A) [D.0009.0001.0113] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... cad (A) [D.0009.0003.0277] FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUPTOR ... cad	15,000 15,000 5,000 1,000	11,96 7,29 10,47 614,92	179,40 109,35 52,35 614,92
	Sommano euro			956,02
	Spese Generali 15% * (956.02) euro			143,40
	Sommano euro			1'099,42
	Utili Impresa 10% euro			109,94
	T O T A L E euro / cadauno			1'209,36
Nr. 18 _SR_CUC.0 19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE A LED LINEARI a muro o a sof- fitti di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTA ... u CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4,50 dal piano di calpestio. Per lampade in grado di garantire 500 lux. E L E M E N T I: (A) [D.0009.0011.0130] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce gi'a predisposto e la fornitura cad (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [_A_SR_CUC.010] PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE A LED con corpo stampato ad in ... cad	1,000 2,000 1,000	51,41 0,01 280,00	51,41 0,02 280,00
	Sommano euro			331,43
	Spese Generali 15% * (331.43) euro			49,71
	Sommano euro			381,14
	Utili Impresa 10% euro			38,11
	T O T A L E euro / cad			419,25
Nr. 19 _SR_CUC.0 22	SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO degli arredi e degli allestimenti della cucina e montaggio degli stessi secondo la nuova disposizione come da elaborati progettuali, compreso i collegament ... i, gli eventuali adattamenti o piccole modifiche ed escluse le eventuali sostituzioni di parti ammalorate o danneggiate. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	6,000 8,000 60,000 5'000,000 10'000,000	25,82 24,19 21,97 0,01 0,01	154,92 193,52 1'318,20 50,00 100,00
	A R I P O R T A R E			1'816,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>			
Nr. 20 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	25,82	25,82
	Sommano euro			25,82
	Spese Generali 15% * (25.82) euro			3,87
	Sommano euro			29,69
	Utili Impresa 10% euro			2,97
	TOTALE euro / ora			32,66
Nr. 21 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	24,19	24,19
	Sommano euro			24,19
	Spese Generali 15% * (24.19) euro			3,63
	Sommano euro			27,82
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	TOTALE euro / ora			30,60
Nr. 22 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	21,97	21,97
	Sommano euro			21,97
	Spese Generali 15% * (21.97) euro			3,30
	Sommano euro			25,27
	Utili Impresa 10% euro			2,53
	TOTALE euro / ora			27,80
Nr. 23 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41
	Sommano euro			26,41
	Spese Generali 15% * (26.41) euro			3,96
	Sommano euro			30,37
	Utili Impresa 10% euro			3,04
	TOTALE euro / ora			33,41
Nr. 24 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km ELEMENTI: (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,000	107,24	107,24
	Sommano euro			107,24
	Spese Generali 15% * (107.24) euro			16,09
	Sommano euro			123,33
	A RIPORTARE			123,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			123,33
	Utili Impresa 10% euro			12,33
	TOTALE euro / viaggi			135,66
Nr. 25 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	35,86	35,86
	Sommano euro			35,86
	Spese Generali 15% * (35.86) euro			5,38
	Sommano euro			41,24
	Utili Impresa 10% euro			4,12
	TOTALE euro / ora			45,36
Nr. 26 B.0002.0002. 0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,000	41,02	41,02
	Sommano euro			41,02
	Spese Generali 15% * (41.02) euro			6,15
	Sommano euro			47,17
	Utili Impresa 10% euro			4,72
	TOTALE euro / ora			51,89
Nr. 27 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,000	44,92	44,92
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% * (44.92) euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	TOTALE euro / ora			56,83
Nr. 28 B.0002.0002. 0004	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora	1,000	59,44	59,44
	Sommano euro			59,44
	Spese Generali 15% * (59.44) euro			8,92
	Sommano euro			68,36
	Utili Impresa 10% euro			6,84
	TOTALE euro / ora			75,20
Nr. 29 B.0002.0002. 0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e scarico portata 1.5 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	36,60	36,60
	Sommano euro			36,60
	Spese Generali 15% * (36.60) euro			5,49
	Sommano euro			42,09
	Utili Impresa 10% euro			4,21
	T O T A L E euro / ora			46,30
Nr. 30 B.0002.0002. 0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e scarico portata 8/10 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,000	45,88	45,88
	Sommano euro			45,88
	Spese Generali 15% * (45.88) euro			6,88
	Sommano euro			52,76
	Utili Impresa 10% euro			5,28
	T O T A L E euro / ora			58,04
Nr. 31 B.0003.0003. 0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,300	11,97	3,59
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,300	4,83	1,45
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	50,240	-0,01	-0,50
	Sommano euro			4,54
	Spese Generali 15% * (4.54) euro			0,68
	Sommano euro			5,22
	Utili Impresa 10% euro			0,52
	T O T A L E euro / ora			5,74
Nr. 32 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (E) [A.0003.0003.0001] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t nl/ora	1,000	0,72	0,72
	Sommano euro			0,72
	Spese Generali 15% * (0.72) euro			0,11
	Sommano euro			0,83
	Utili Impresa 10% euro			0,08
	T O T A L E euro / ora			0,91
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 33 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,000	0,93	0,93
	Sommano euro			0,93
	Spese Generali 15% * (0.93) euro			0,14
	Sommano euro			1,07
	Utili Impresa 10% euro			0,11
	TOTALE euro / ora			1,18
Nr. 34 B.0003.0003. 0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0008] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t nl/ora	1,000	16,44	16,44
	Sommano euro			16,44
	Spese Generali 15% * (16.44) euro			2,47
	Sommano euro			18,91
	Utili Impresa 10% euro			1,89
	TOTALE euro / ora			20,80
Nr. 35 B.0003.0014. 0014	PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ELEMENTI: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,521	17,44	9,09
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,521	5,15	2,68
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	127,030	-0,01	-1,27
	Sommano euro			10,50
	Spese Generali 15% * (10.50) euro			1,58
	Sommano euro			12,08
	Utili Impresa 10% euro			1,21
	TOTALE euro / ora			13,29
Nr. 36 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ELEMENTI: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,218	11,97	2,61
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:			
	A RIPORTARE			2,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,61
	anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,218	4,83	1,05
		36,540	-0,01	-0,37
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% * (3.29) euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	T O T A L E euro / ora			4,16
Nr. 37 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,436	11,97	5,22
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,436	4,83	2,11
	(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	73,080	-0,01	-0,73
	Sommano euro			6,60
	Spese Generali 15% * (6.60) euro			0,99
	Sommano euro			7,59
	Utili Impresa 10% euro			0,76
	T O T A L E euro / ora			8,35
Nr. 38 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,573	11,97	6,86
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,573	4,83	2,77
	(E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	95,920	-0,03	-2,88
	Sommano euro			6,75
	Spese Generali 15% * (6.75) euro			1,01
	Sommano euro			7,76
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / ora			8,54
Nr. 39 B.0003.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	1,209	11,97	14,47
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA			
	A R I P O R T A R E			14,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14,47
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	1,209	4,83	5,84
		202,490	-0,03	-6,07
	Sommano euro			14,24
	Spese Generali 15% * (14.24) euro			2,14
	Sommano euro			16,38
	Utili Impresa 10% euro			1,64
	T O T A L E euro / ora			18,02
Nr. 40 B.0003.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,019	15,01	0,29
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,019	5,15	0,10
	(E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	4,080	6,44	26,28
	Sommano euro			26,67
	Spese Generali 15% * (26.67) euro			4,00
	Sommano euro			30,67
	Utili Impresa 10% euro			3,07
	T O T A L E euro / ora			33,74
Nr. 41 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,72	0,72
		2,120	0,01	0,02
	Sommano euro			0,74
	Spese Generali 15% * (0.74) euro			0,11
	Sommano euro			0,85
	Utili Impresa 10% euro			0,09
	T O T A L E euro / ora			0,94
Nr. 42 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,93	0,93
		3,000	0,01	0,03
	Sommano euro			0,96
	Spese Generali 15% * (0.96) euro			0,14
	Sommano euro			1,10
	Utili Impresa 10% euro			0,11
	T O T A L E euro / ora			1,21
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 43 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 1,000 0,210 0,620 11,250	4,54 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 0,18	4,54 1,03 0,97 25,82 0,00 0,01 2,03
	Sommano euro			34,40
	Spese Generali 15% * (34.40) euro			5,16
	Sommano euro			39,56
	Utli Impresa 10% euro			3,96
	T O T A L E euro / ora			43,52
Nr. 44 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0009] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 1,200 300,000	16,44 24,19 0,01	16,44 29,03 3,00
	Sommano euro			48,47
	Spese Generali 15% * (48.47) euro			7,27
	Sommano euro			55,74
	Utli Impresa 10% euro			5,57
	T O T A L E euro / ora			61,31
Nr. 45 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,290 0,520 6,020	3,29 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	3,29 0,77 0,73 24,19 0,01 0,01 6,86
	Sommano euro			35,86
	Spese Generali 15% * (35.86) euro			5,38
	Sommano euro			41,24
	Utli Impresa 10% euro			4,12
	T O T A L E euro / ora			45,36
Nr. 46 B.0004.0017.	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
0003	ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,550 0,620 7,630	6,60 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	6,60 0,77 0,73 24,19 0,02 0,01 8,70
	Sommano euro			41,02
	Spese Generali 15% * (41.02) euro			6,15
	Sommano euro			47,17
	Utili Impresa 10% euro			4,72
	TOTALE euro / ora			51,89
Nr. 47 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,810 0,930 10,920	6,75 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	6,75 0,77 0,73 24,19 0,02 0,01 12,45
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% * (44.92) euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	TOTALE euro / ora			56,83
Nr. 48 B.0004.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 2,580 1,290 17,080	14,24 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	14,24 0,77 0,73 24,19 0,03 0,01 19,47
	Sommano euro			59,44
	Spese Generali 15% * (59.44) euro			8,92
	Sommano euro			68,36
	Utili Impresa 10% euro			6,84
	TOTALE euro / ora			75,20
Nr. 49 B.0004.0017. 0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	35,86	35,86
	A RIPORTARE			35,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			35,86
	(A) [B.0004.0003.0001] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t ora	1,000	0,74	0,74
	Sommano euro			36,60
	Spese Generali 15% * (36.60) euro			5,49
	Sommano euro			42,09
	Utili Impresa 10% euro			4,21
	T O T A L E euro / ora			46,30
Nr. 50 B.0004.0017. 0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0004.0003.0003] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t ora	1,000 1,000	44,92 0,96	44,92 0,96
	Sommano euro			45,88
	Spese Generali 15% * (45.88) euro			6,88
	Sommano euro			52,76
	Utili Impresa 10% euro			5,28
	T O T A L E euro / ora			58,04
Nr. 51 B.0004.0017. 0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0006.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,000 1,000	44,92 1,43	44,92 1,43
	Sommano euro			46,35
	Spese Generali 15% * (46.35) euro			6,95
	Sommano euro			53,30
	Utili Impresa 10% euro			5,33
	T O T A L E euro / ora			58,63
Nr. 52 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 0,030 0,040 4,000	26,67 25,82 24,19 0,01 0,01 0,18	26,67 1,03 0,97 0,00 0,00 0,72
	Sommano euro			29,39
	Spese Generali 15% * (29.39) euro			4,41
	Sommano euro			33,80
	Utili Impresa 10% euro			3,38
	T O T A L E euro / ora			37,18
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 53 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto ELEMENTI: (E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,000	1,06	1,06
	Sommano euro			1,06
	Spese Generali 15% * (1.06) euro			0,16
	Sommano euro			1,22
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / m3			1,34
Nr. 54 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa ELEMENTI: (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	1,14	1,14
	Sommano euro			1,14
	Spese Generali 15% * (1.14) euro			0,17
	Sommano euro			1,31
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	TOTALE euro / l			1,44
Nr. 55 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari ELEMENTI: (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000	0,18	0,18
	Sommano euro			0,18
	Spese Generali 15% * (0.18) euro			0,03
	Sommano euro			0,21
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	TOTALE euro / kWh			0,23
Nr. 56 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto ELEMENTI: (E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien-ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,000	6,50	6,50
	Sommano euro			6,50
	Spese Generali 15% * (6.50) euro			0,98
	Sommano euro			7,48
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	TOTALE euro / t			8,23
Nr. 57 B.0006.0005. 0001	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERCOLOSI ELEMENTI: (E) [A.0005.0005.0001] ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERCOLOSI PERICOLOSI kg	1,000	0,70	0,70
	Sommano euro			0,70
	Spese Generali 15% * (0.70) euro			0,11
	A RIPORTARE			0,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,81
	Sommano euro			0,81
	Utili Impresa 10% euro			0,08
	TOTALE euro / kg			0,89
Nr. 58 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE ELEMENTI: (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,000	12,87	12,87
	Sommano euro			12,87
	Spese Generali 15% * (12.87) euro			1,93
	Sommano euro			14,80
	Utili Impresa 10% euro			1,48
	TOTALE euro / cad			16,28
Nr. 59 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro ELEMENTI: (E) [A.0005.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,000	1,43	1,43
	Sommano euro			1,43
	Spese Generali 15% * (1.43) euro			0,21
	Sommano euro			1,64
	Utili Impresa 10% euro			0,16
	TOTALE euro / ora			1,80
Nr. 60 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 61 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 62 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
	A RIPORTARE			0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,01
				Sommano euro 0,01
				Utili Impresa 10% euro 0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 63 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
				Sommano euro 0,01
				Spese Generali 15% * (0.01) euro 0,00
				Sommano euro 0,01
				Utili Impresa 10% euro 0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 64 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	0,01	0,01
				Sommano euro 0,01
				Spese Generali 15% * (0.01) euro 0,00
				Sommano euro 0,01
				Utili Impresa 10% euro 0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 65 B.0006.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	1,00	1,00
				Sommano euro 1,00
				Spese Generali 15% * (1.00) euro 0,15
				Sommano euro 1,15
				Utili Impresa 10% euro 0,12
	T O T A L E euro / cad			1,27
Nr. 66 B.0006.0012. 0001	ONERI VARI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
				Sommano euro 0,01
				Spese Generali 15% * (0.01) euro 0,00
				Sommano euro 0,01
				Utili Impresa 10% euro 0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 67 B.0006.0012. 0002	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima FINITUTA, a stima cad	1,000	1,00	1,00
				Sommano euro 1,00
				Spese Generali 15% * (1.00) euro 0,15
	A R I P O R T A R E			1,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,15
				1,15
				0,12
	T O T A L E euro / cad			1,27
Nr. 68 B.0006.0012. 0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0012.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	1,000	0,01	0,01
				0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
				0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 69 B.0006.0012. 0004	PEZZI SPECIALI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
				0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
				0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 70 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,000	17,44	17,44
				17,44
	Spese Generali 15% * (17.44) euro			2,62
				20,06
	Utili Impresa 10% euro			2,01
	T O T A L E euro / anno			22,07
Nr. 71 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,000	15,01	15,01
				15,01
	Spese Generali 15% * (15.01) euro			2,25
				17,26
	Utili Impresa 10% euro			1,73
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / anno			18,99
Nr. 72 B.0006.0014. 0005	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno</p>	1,000	11,97	11,97
	Sommano euro			11,97
	Spese Generali 15% * (11.97) euro			1,80
	Sommano euro			13,77
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / anno			15,15
Nr. 73 B.0006.0014. 0008	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p>	1,000	5,15	5,15
	Sommano euro			5,15
	Spese Generali 15% * (5.15) euro			0,77
	Sommano euro			5,92
	Utili Impresa 10% euro			0,59
	T O T A L E euro / anno			6,51
Nr. 74 B.0006.0014. 0011	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p>	1,000	4,83	4,83
	Sommano euro			4,83
	Spese Generali 15% * (4.83) euro			0,72
	Sommano euro			5,55
	Utili Impresa 10% euro			0,56
	T O T A L E euro / anno			6,11
Nr. 75 B.0006.0015. 0001	<p>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	A R I P O R T A R E			0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,01
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 76 B.0006.0015. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	1,00	1,00
	Sommano euro			1,00
	Spese Generali 15% * (1.00) euro			0,15
	Sommano euro			1,15
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / cad			1,27
Nr. 77 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 78 B.0006.0015. 0004	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	1,00	1,00
	Sommano euro			1,00
	Spese Generali 15% * (1.00) euro			0,15
	Sommano euro			1,15
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / cad			1,27
Nr. 79 B.0006.0015. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 80 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ELEMENTI: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,050 1,000	107,24 15,63	5,36 15,63
	Sommano euro			20,99
	Spese Generali 15% * (20.99) euro			3,15
	TOTALE euro / cad			24,14
	A RIPORTARE			24,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			24,14
	Sommano euro			24,14
	Utili Impresa 10% euro			2,41
	TOTALE euro / m3			26,55
Nr. 81 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	0,688 0,125 0,250 1,000	45,88 45,88 21,97 167,13	31,57 5,74 5,49 167,13
	Sommano euro			209,93
	Spese Generali 15% * (209.93) euro			31,49
	Sommano euro			241,42
	Utili Impresa 10% euro			24,14
	TOTALE euro / t			265,56
Nr. 82 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia ELEMENTI: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 0,667 0,050 0,400 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 209,93 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,00 83,97 20,99 0,16
	Sommano euro			156,16
	Spese Generali 15% * (156.16) euro			23,42
	Sommano euro			179,58
	Utili Impresa 10% euro			17,96
	TOTALE euro / m3			197,54
Nr. 83 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia ELEMENTI: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 0,667 10,000 0,300 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 209,93 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,10 62,98 20,99 0,16
	Sommano euro			135,27
	Spese Generali 15% * (135.27) euro			20,29
	Sommano euro			155,56
	A RIPORTARE			155,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			155,56
	Utili Impresa 10% euro			15,56
	T O T A L E euro / m3			171,12
Nr. 84 B.0022.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,001 0,001 0,002 1,000	44,92 44,92 21,97 3,17	0,04 0,04 0,04 3,17
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% * (3.29) euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	T O T A L E euro / m			4,16
Nr. 85 B.0022.0001. 0020	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,002 0,001 0,003 1,000	44,92 44,92 21,97 5,86	0,09 0,04 0,07 5,86
	Sommano euro			6,06
	Spese Generali 15% * (6.06) euro			0,91
	Sommano euro			6,97
	Utili Impresa 10% euro			0,70
	T O T A L E euro / m			7,67
Nr. 86 B.0024.0001. 0007	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75 E L E M E N T I: (E) [A.0025.0002.0007] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75 cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,000 5,000	22,91 0,01	22,91 0,05
	Sommano euro			22,96
	Spese Generali 15% * (22.96) euro			3,44
	Sommano euro			26,40
	Utili Impresa 10% euro			2,64
	T O T A L E euro / cad			29,04
Nr. 87 B.0028.0001. 0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,003	41,02	0,12
	A R I P O R T A R E			0,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,12
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,001	41,02	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,002	21,97	0,04
	(E) [A.0029.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m	1,000	7,62	7,62
	Sommano euro			7,82
	Spese Generali 15% * (7.82) euro			1,17
	Sommano euro			8,99
	Utili Impresa 10% euro			0,90
	T O T A L E euro / m			9,89
Nr. 88 B.0046.0003. 0003	**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,001	36,60	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01
	(E) [A.0053.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... sine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	1,000	6,20	6,20
	Sommano euro			6,38
	Spese Generali 15% * (6.38) euro			0,96
	Sommano euro			7,34
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / l			8,07
Nr. 89 B.0046.0004. 0008	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,001	36,60	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01
	(E) [A.0053.0004.0008] RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti ... componente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari kg	1,000	32,80	32,80
	Sommano euro			32,98
	Spese Generali 15% * (32.98) euro			4,95
	Sommano euro			37,93
	Utili Impresa 10% euro			3,79
	T O T A L E euro / kg			41,72
Nr. 90 B.0046.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,001	36,60	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01
	(E) [A.0053.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di resine viniliche, ad			
	A R I P O R T A R E			0,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,18
	effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	1,000	7,00	7,00
	Sommano euro			7,18
	Spese Generali 15% * (7.18) euro			1,08
	Sommano euro			8,26
	Utili Impresa 10% euro			0,83
	TOTALE euro / l			9,09
Nr. 91 B.0046.0006. 0001	DILUENTE SPECIFICO per vernici epossidiche ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0008.0001] DILUENTE SPECIFICO per vernici epossidiche l	0,003	36,60	0,11
	Sommano euro			13,08
	Spese Generali 15% * (13.08) euro			1,96
	Sommano euro			15,04
	Utili Impresa 10% euro			1,50
	TOTALE euro / kg			16,54
Nr. 92 B.0048.0001. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0046.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	0,002	35,86	0,07
	Sommano euro			6,68
	Spese Generali 15% * (6.68) euro			1,00
	Sommano euro			7,68
	Utili Impresa 10% euro			0,77
	TOTALE euro / m			8,45
Nr. 93 B.0048.0001. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22 ELEMENTI: (E) [A.0046.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,000	8,70	8,70
	Sommano euro			8,70
	Spese Generali 15% * (8.70) euro			1,31
	Sommano euro			10,01
	Utili Impresa 10% euro			1,00
	TOTALE euro / m			11,01
Nr. 94 B.0048.0002. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 ELEMENTI:			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,002	35,86	0,07
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,001	35,86	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,002	21,97	0,04
	(E) [A.0046.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	1,000	6,60	6,60
	Sommano euro			6,75
	Spese Generali 15% * (6.75) euro			1,01
	Sommano euro			7,76
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / m			8,54
Nr. 95 B.0048.0002. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,002	35,86	0,07
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,001	35,86	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,002	21,97	0,04
	(E) [A.0046.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,000	12,32	12,32
	Sommano euro			12,47
	Spese Generali 15% * (12.47) euro			1,87
	Sommano euro			14,34
	Utili Impresa 10% euro			1,43
	T O T A L E euro / m			15,77
Nr. 96 D.0003.0002. 0008	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte d'acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 10 bar E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,004	45,88	0,18
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,004	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,008	21,97	0,18
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,000	26,41	0,00
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,024	48,47	1,16
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,024	24,19	0,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,024	21,97	0,53
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,003	46,35	0,14
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,004	25,82	0,10
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03
	(A) [B.0024.0001.0007] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 cad	0,015	22,96	0,34
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,040	1,00	0,04
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,230	1,00	0,23
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente cad	0,020	1,00	0,02
	(E) [A.0025.0001.0009] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai m	1,000	3,96	3,96
	A R I P O R T A R E			7,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,64
	Sommano euro			7,64
	Spese Generali 15% * (7.64) euro			1,15
	Sommano euro			8,79
	Utili Impresa 10% euro			0,88
	T O T A L E euro / m			9,67
Nr. 97 D.0009.0001. 0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0047.0001.0015] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... sante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera. m	0,200 0,067 7,000 1,050	24,19 21,97 0,01 0,87	4,84 1,47 0,07 0,91
	Sommano euro			7,29
	Spese Generali 15% * (7.29) euro			1,09
	Sommano euro			8,38
	Utili Impresa 10% euro			0,84
	T O T A L E euro / m			9,22
Nr. 98 D.0009.0001. 0113	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0046] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. fornito a pie' d'opera. cad	0,117 0,095 1,000	24,19 21,97 5,55	2,83 2,09 5,55
	Sommano euro			10,47
	Spese Generali 15% * (10.47) euro			1,57
	Sommano euro			12,04
	Utili Impresa 10% euro			1,20
	T O T A L E euro / cad			13,24
Nr. 99 D.0009.0003. 0277	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità ... A curva C, 4P 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0008.0164] INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 k ... TOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilit' a 30 mA curva C, 4P 25 A. Fornito apie' d'opera. cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,250 5,583 1,000 614,000	25,82 21,97 453,84 0,01	32,28 122,66 453,84 6,14
	Sommano euro			614,92
	Spese Generali 15% * (614.92) euro			92,24
	Sommano euro			707,16
	Utili Impresa 10% euro			70,72
	T O T A L E euro / cad			777,88
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 100 D.0009.0006. 0098	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg-nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0020.0043] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x6 mmq, fornito a pie' d'opera. m</p>	0,108 0,108 1,020	24,19 21,97 6,84	2,61 2,37 6,98
	Sommano euro			11,96
	Spese Generali 15% * (11.96) euro			1,79
	Sommano euro			13,75
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / m			15,13
Nr. 101 D.0009.0011. 0130	<p>SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lam-pade ... lizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p>	1,050 0,833 600,000	25,82 21,97 0,01	27,11 18,30 6,00
	Sommano euro			51,41
	Spese Generali 15% * (51.41) euro			7,71
	Sommano euro			59,12
	Utili Impresa 10% euro			5,91
	T O T A L E euro / cad			65,03
Nr. 102 D.0010.0007. 0004	<p>TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... , sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0028.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiat a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m</p>	0,033 0,267 0,267 28,000 5,000 1,050	26,41 25,82 21,97 0,01 0,01 7,82	0,87 6,89 5,87 0,28 0,05 8,21
	Sommano euro			22,17
	Spese Generali 15% * (22.17) euro			3,33
	Sommano euro			25,50
	Utili Impresa 10% euro			2,55
	T O T A L E euro / m			28,05
Nr. 103 D.0010.0007. 0020	<p>TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p>	0,013 0,107 0,107	26,41 25,82 21,97	0,34 2,76 2,35
	A R I P O R T A R E			5,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,45
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	10,800	0,01	0,11
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 m	1,020	6,68	6,81
	Sommano euro			12,42
	Spese Generali 15% * (12.42) euro			1,86
	Sommano euro			14,28
	Utili Impresa 10% euro			1,43
	T O T A L E euro / m			15,71
Nr. 104 D.0010.0007. 0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di con- sumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,160	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,160	21,97	3,52
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	18,000	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,020	8,70	8,87
	Sommano euro			17,28
	Spese Generali 15% * (17.28) euro			2,59
	Sommano euro			19,87
	Utili Impresa 10% euro			1,99
	T O T A L E euro / m			21,86
Nr. 105 D.0010.0007. 0026	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,013	26,41	0,34
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,107	25,82	2,76
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,107	21,97	2,35
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	11,400	0,01	0,11
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 m	1,020	6,75	6,89
	Sommano euro			12,50
	Spese Generali 15% * (12.50) euro			1,88
	Sommano euro			14,38
	Utili Impresa 10% euro			1,44
	T O T A L E euro / m			15,82
Nr. 106 D.0010.0007. 0028	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,160	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,160	21,97	3,52
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	17,600	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,020	12,47	12,72
	A R I P O R T A R E			21,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,13
	Sommano euro Spese Generali 15% * (21.13) euro			21,13 3,17
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			24,30 2,43
	T O T A L E euro / m			26,73
Nr. 107 D.0010.0007. 0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1” E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0004] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,050 0,002 1,000 0,500	24,19 135,27 22,17 3,29	1,21 0,27 22,17 1,65
	Sommano euro Spese Generali 15% * (25.30) euro			25,30 3,80
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			29,10 2,91
	T O T A L E euro / m			32,01
Nr. 108 D.0010.0007. 0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racc ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,036 0,001 1,000 0,500	24,19 135,27 12,42 3,29	0,87 0,14 12,42 1,65
	Sommano euro Spese Generali 15% * (15.08) euro			15,08 2,26
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			17,34 1,73
	T O T A L E euro / m			19,07
Nr. 109 D.0010.0007. 0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racc ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO	0,040 0,001 1,000	24,19 135,27 17,28	0,97 0,14 17,28
	A R I P O R T A R E			18,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,39
	TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,500	3,29	1,65
	Sommano euro			20,04
	Spese Generali 15% * (20.04) euro			3,01
	Sommano euro			23,05
	Utili Impresa 10% euro			2,31
	T O T A L E euro / m			25,36
Nr. 110 D.0010.0007. 0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0026] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373 ... MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,036 0,001 1,000 0,500	24,19 135,27 12,50 3,29	0,87 0,14 12,50 1,65
	Sommano euro			15,16
	Spese Generali 15% * (15.16) euro			2,27
	Sommano euro			17,43
	Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / m			19,17
Nr. 111 D.0010.0007. 0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG- E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0028] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373 ... MA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,040 0,001 1,000 0,500	24,19 135,27 21,13 3,29	0,97 0,14 21,13 1,65
	Sommano euro			23,89
	Spese Generali 15% * (23.89) euro			3,58
	Sommano euro			27,47
	Utili Impresa 10% euro			2,75
	T O T A L E euro / m			30,22
Nr. 112 D.0010.0007. 0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera	0,010 0,160 0,160 0,040 0,520 5,000 5,000 10,000	26,41 25,82 21,97 24,19 0,01 0,01 0,01 0,01	0,26 4,13 3,52 0,97 0,01 0,05 0,05 0,10
	A R I P O R T A R E			9,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,09
	dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,002	135,27	0,27
	(A) [B.0022.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,050	3,29	3,45
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	18,000	0,21	3,78
	Sommano euro			16,59
	Spese Generali 15% * (16.59) euro			2,49
	Sommano euro			19,08
	Utili Impresa 10% euro			1,91
	T O T A L E euro / m			20,99
Nr. 113 D.0010.0007. 0060	TUBO IN PVC VULVCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,033 0,533 0,533 0,200 0,200 3,360 5,000 5,000 10,000 0,002 1,050	26,41 25,82 21,97 24,19 21,97 0,01 0,01 0,01 0,01 135,27 6,06	0,87 13,76 11,71 4,84 4,39 0,03 0,05 0,05 0,10 0,27 6,36
	Sommano euro			42,43
	Spese Generali 15% * (42.43) euro			6,36
	Sommano euro			48,79
	Utili Impresa 10% euro			4,88
	T O T A L E euro / m			53,67
Nr. 114 D.0013.0002. 0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,008 0,033 0,067 25,000 0,002	26,41 24,19 21,97 0,01 135,27	0,21 0,80 1,47 0,25 0,27
	Sommano euro			3,00
	Spese Generali 15% * (3.00) euro			0,45
	Sommano euro			3,45
	Utili Impresa 10% euro			0,35
	T O T A L E euro / m			3,80
Nr. 115 D.0013.0002. 0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,008	26,41	0,21
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,033	24,19	0,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,100	21,97	2,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,002	135,27	0,27
	Sommano euro			3,73
	Spese Generali 15% * (3.73) euro			0,56
	Sommano euro			4,29
	Utili Impresa 10% euro			0,43
	T O T A L E euro / m			4,72
Nr. 116 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... stini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,008	26,41	0,21
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,033	24,19	0,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,133	21,97	2,92
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,002	135,27	0,27
	Sommano euro			4,45
	Spese Generali 15% * (4.45) euro			0,67
	Sommano euro			5,12
	Utili Impresa 10% euro			0,51
	T O T A L E euro / m			5,63
Nr. 117 D.0013.0002. 0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo E L E M E N T I:			
	(A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,650	3,00	1,95
	(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,300	3,73	1,12
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,050	4,45	0,22
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% * (3.29) euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	T O T A L E euro / m			4,16
Nr. 118 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... i e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione E L E M E N T I:			
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,063	3,29	0,21
	A R I P O R T A R E			0,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,21
	Sommano euro Spese Generali 15% * (0.21) euro			0,21 0,03
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,24 0,02
	T O T A L E euro / m/cm2			0,26
Nr. 119 _B_SR_CUC .001	POMPA SOMMERGIBILE dotata di gruppo tritratore sull'aspirazione con con alimentazione monofase o trifase e motore a induzione con corpo pompa e girante in ghisa e albero in acciaio INOX con potenza almeno pari a 2,4 kw E L E M E N T I: (E) [_A_SR_CUC.001] POMPA SOMMERGIBILE dotata di gruppo tritratore sull'aspiraz ... cadauno	1,000	2'500,00	2'500,00
	Sommano euro Spese Generali 15% * (2 500.00) euro			2'500,00 375,00
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			2'875,00 287,50
	T O T A L E euro / cadauno			3'162,50
Nr. 120 _B_SR_CUC .002	Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazione di pompaggio da installare sulla pompa tritratrice con corpo valvola in ghisa compreso ogni materiale necessario per il montaggio e per dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [_A_SR_CUC.002] Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazi ... cadauno	1,000	1'100,00	1'100,00
	Sommano euro Spese Generali 15% * (1 100.00) euro			1'100,00 165,00
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1'265,00 126,50
	T O T A L E euro / cadauno			1'391,50
Nr. 121 _B_SR_CUC .003	LASTRA IN CARTONGESSO resistenza al fuoco REI 120 E L E M E N T I: (E) [_A_SR_CUC.003] LASTRA IN CARTONGESSO resistenza al fuoco REI 120 m2	1,000	4,50	4,50
	Sommano euro Spese Generali 15% * (4.50) euro			4,50 0,68
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			5,18 0,52
	T O T A L E euro / m2			5,70
Nr. 122 _B_SR_CUC .004	Incidenza per inserimento materassino isolante in lana di roccia sp. 50 E L E M E N T I: (E) [_A_SR_CUC.004] Incidenza per inserimento materassino isolante in lana di ro ... m2	1,000	6,50	6,50
	Sommano euro Spese Generali 15% * (6.50) euro			6,50 0,98
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			7,48 0,75
	T O T A L E euro / m2			8,23
Nr. 123	INCIDENZA per struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
_B_SR_CUC .005	montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro ELEMENTI: (E) [_A_SR_CUC.005] INCIDENZA per struttura di sostegno realizzata con profili i ... m2	1,000	24,00	24,00
	Sommano euro			24,00
	Spese Generali 15% * (24.00) euro			3,60
	Sommano euro			27,60
	Utili Impresa 10% euro			2,76
	TOTALE euro / m2			30,36
Nr. 124 _B_SR_CUC .007	PORTA insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garantire un potere fonoisolante Rw > 50 dB ELEMENTI: (E) [_A_SR_CUC.007] PORTA insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garant ... m2	1,000	150,00	150,00
	Sommano euro			150,00
	Spese Generali 15% * (150.00) euro			22,50
	Sommano euro			172,50
	Utili Impresa 10% euro			17,25
	TOTALE euro / cadauno			189,75
Nr. 125 _B_SR_CUC .008	IDROPULTRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR ELEMENTI: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,038	17,44	0,66
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,038	5,15	0,20
	(E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	9,150	6,44	58,93
	Sommano euro			59,79
	Spese Generali 15% * (59.79) euro			8,97
	Sommano euro			68,76
	Utili Impresa 10% euro			6,88
	TOTALE euro / ora			75,64
Nr. 126 _B_SR_CUC .010	TAPPO CIECO di chiusura del condotto di immissione aria della dimensione di 400 x 200 mm ELEMENTI: (E) [_A_SR_CUC.009] TAPPO CIECO di chiusura del condotto di immissione aria dell ... cadauno	1,000	55,00	55,00
	Sommano euro			55,00
	Spese Generali 15% * (55.00) euro			8,25
	Sommano euro			63,25
	Utili Impresa 10% euro			6,33
	TOTALE euro / cadauno			69,58
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 127 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		euro / ora	25,82
Nr. 128 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		euro / ora	24,19
Nr. 129 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		euro / ora	21,97
Nr. 130 A.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		euro / ora	26,41
Nr. 131 A.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km		euro / viaggi	107,24
Nr. 132 A.0003.0003. 0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t		euro / nl/ora	0,72
Nr. 133 A.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t		euro / nl/ora	0,93
Nr. 134 A.0003.0003. 0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t		euro / nl/ora	16,44
Nr. 135 A.0005.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto		euro / m3	1,06
Nr. 136 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa		euro / l	1,14
Nr. 137 A.0005.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari		euro / kWh	0,18
Nr. 138 A.0005.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto		euro / t	6,50
Nr. 139 A.0005.0005. 0001	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERCOLOSI		euro / kg	0,70
Nr. 140 A.0005.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE		euro / cad	12,87
Nr. 141 A.0005.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro		euro / ora	1,43
Nr. 142 A.0005.0009. 0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 143 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 144 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 145 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 146 A.0005.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 147 A.0005.0011.	MATERIALI DI CONSUMO, a stima		euro / cad	1,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
Nr. 168 A.0023.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde		euro / m	3,17
Nr. 169 A.0023.0001. 0020	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde		euro / m	5,86
Nr. 170 A.0025.0001. 0009	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 1220 ... a di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 75 x 4,5		euro / m	3,96
Nr. 171 A.0025.0002. 0007	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75		euro / cad	22,91
Nr. 172 A.0029.0001. 0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"		euro / m	7,62
Nr. 173 A.0046.0001. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 16		euro / m	6,53
Nr. 174 A.0046.0001. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22		euro / m	8,70
Nr. 175 A.0046.0002. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16		euro / m	6,60
Nr. 176 A.0046.0002. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22		euro / m	12,32
Nr. 177 A.0047.0001. 0015	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera.		euro / m	0,87
Nr. 178 A.0047.0003. 0046	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connes- sioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. fornito a pie' d'opera.		euro / cad	5,55
Nr. 179 A.0047.0008. 0164	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilit`a 30 mA curva C, 4P 25 A. Fornito a pie' d'opera.		euro / cad	453,84
Nr. 180 A.0047.0020. 0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.		euro / m	6,84
Nr. 181 A.0053.0003. 0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe		euro / l	6,20
Nr. 182 A.0053.0004. 0008	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari		euro / kg	32,80
Nr. 183 A.0053.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni		euro / l	7,00
Nr. 184 A.0053.0008. 0001	DILUENTE SPECIFICO per vernici epossidiche		euro / l	12,90
Nr. 185 _A_SR_CUC	POMPA SOMMERGIBILE dotata di gruppo trituratore sull'aspirazione con con alimentazione trifase e motore a induzione con corpo pompa e girante in ghisa e albero in acciaio INOX con potenza almeno pari a 2,4 kw			
A RIPORTARE				

