



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SARDEGNA RICERCHE

Via Palabanda 9 - 09100 Cagliari tel: 070 92432204 - fax: 070 92432203



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CUCINA


PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

EA 06 A - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

I Progettisti:
Ing. Alessandro Lessio



Ing. Daniele Piras



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lucia Sagheddu



Note/Autorizzazioni

I Collaboratori

Data: 07 - 2015

Il presente disegno è di proprietà esclusiva del committente e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex articolo 99 Legge 22/04/1941 n°633

R.T.P. Ing. A. Lessio - Ing. D. Piras
Via Alziator N°21 - 09126 Cagliari (CA)
TEL./FAX +39 070 7534204

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 D.0001.0002. 0044	<p>TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 4,33 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,39 <i>Spese Generali 15% euro</i> -0,51</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 3,43</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 1,27 <i>Resta manodopera euro</i> 2,16</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3 20,00 4,33 86,60 43,20 49,885</p>	1,000	1,27	1,27		49,885
2 D.0001.0002. 0045	<p>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 0,31 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,03 <i>Spese Generali 15% euro</i> -0,04</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 0,24</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,18 <i>Resta manodopera euro</i> 0,06</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3 600,00 0,31 186,00 36,00 19,355</p>	1,000	0,18	0,18		19,355
3 D.0001.0002. 0048	<p>Smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi derivanti dalla pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.)</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 0,89 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,08 <i>Spese Generali 15% euro</i> -0,11</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 0,70</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,65 <i>Resta manodopera euro</i> 0,05</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p>	1,000	0,65	0,65		5,618
	A R I P O R T A R E			272,60	79,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'052,60	179,20	
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
4 _SR_CUC.0 01	Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile dotate di gruppo tritratore sull'aspirazione con alimentazione monofase o trifase e motore a induzione con corpo pompa e girante in ... a di avvio a galleggiante e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>			4'016,36 -365,12 -476,25 <hr/> 3'174,99		
		1,000	2'774,60	2'774,60		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2'774,60		
	<i>Resta manodopera euro</i>			400,39		9,969
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	4'016,36	8'032,72	800,78	9,969
5 _SR_CUC.0 02	Fornitura e posa in opera di valvola di flussaggio per stazione di pompaggio da installare sulla pompa trituratrice con corpo valvola in ghisa compreso ogni materiale necessario per il montaggio e per dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>			1'733,55 -157,60 -205,56 <hr/> 1'370,39		
		1,000	1'163,41	1'163,41		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1'163,41		
	<i>Resta manodopera euro</i>			206,98		11,940
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	1'733,55	3'467,10	413,96	11,940
6 _SR_CUC.0 04	Fornitura e posa di pareti INSONORIZZATE IN CARTONGESSO costituite da doppia lastra di pannelli di cartongesso REI 120 spessore 12,5 mm con inserimento di materassino in lana di ro ... igillatura nei giunti con nastro di fibra di vetro, stuccatura e rasatura delle superfici. Esclusa solo la tinteggiatura CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>			60,09 -5,46 -7,13 <hr/> 47,50		
		1,000	36,50	36,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			36,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,00		18,306
	A R I P O R T A R E			13'552,42	1'393,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			13'552,42	1'393,94	
7 _SR_CUC.0 05	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di porta insonorizzata in PVC di colore chiaro capace di garantire un potere fonoisolante Rw > 50 dB compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	12,33	60,09	740,91	135,63	18,306
				303,95		
				-27,63		
				-36,04		
				240,28		
		1,000	151,72	151,72		
				151,72		
				88,56		29,136
8 _SR_CUC.0 07	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 Lavaggio, pulizia e espurgo di pozzetti fecali da eseguire con mezzi meccanici e ferri adatti compreso il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di rifiuto e ogni altro onere e magistero. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	1,47	303,95	446,81	130,18	29,136
				445,29		
				-40,48		
				-52,80		
				352,01		
		1,000	80,48	80,48		
				80,48		
				271,53		60,978
9 _SR_CUC.0 08	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno Espurgo di fogna di qualsiasi sezione con sistema idropneumatico e/o con l'impiego di ferri adatti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto ed ogni altro onere e magistero. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	3,00	445,29	1'335,87	814,59	60,978
				20,09		
				-1,83		
				-2,38		
				15,88		
		1,000	8,63	8,63		
				8,63		
				7,25		36,088
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m	57,70	20,09	1'159,19	418,33	36,088
	A R I P O R T A R E			17'235,20	2'892,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			17'235,20	2'892,67	
10 _SR_CUC.0 10	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 9,42 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,86 <i>Spese Generali 15% euro</i> -1,12 <i>Prezzo Netto euro</i> 7,44 <i>RISORSE:</i> <i>VARIE:</i> <i>non manodopera a corpo</i> <i>Sommano le risorse euro</i> 4,39 <i>Resta manodopera euro</i> 3,05 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 12,33 9,42 116,15 37,61 32,378	1,000	4,39	4,39		
11 _SR_CUC.0 11	Lavori di rivestimento a parete in resina poliuretana monocolor. (uso civile) - Preparazione del supporto (pareti) mediante carteggiatura manuale e meccanica, e successiva pul ... itura poliuretana lucida colore a scelta del committente, eseguita in quattro cinque mani a rullo idoneo e pennello. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 37,26 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -3,39 <i>Spese Generali 15% euro</i> -4,42 <i>Prezzo Netto euro</i> 29,45 <i>RISORSE:</i> <i>VARIE:</i> <i>non manodopera a corpo</i> <i>Sommano le risorse euro</i> 22,91 <i>Resta manodopera euro</i> 6,54 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 6,30 37,26 234,74 41,20 17,552	1,000	22,91	22,91		
12 _SR_CUC.0 13	Manutenzione di porta interna o esterna in PVC, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, fissaggio delle grappe o dei tasselli di tenuta. Valutata per la superficie effettiva mantenuta e per una superficie fino a 20 m2 CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 19,13 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,74 <i>Spese Generali 15% euro</i> -2,27 <i>Prezzo Netto euro</i> 15,12 <i>RISORSE:</i> <i>VARIE:</i> <i>non manodopera a corpo</i> <i>Sommano le risorse euro</i> 1,00 <i>Resta manodopera euro</i> 14,12 QUANTITA' DELLA STIMA:	1,000	1,00	1,00		73,811
	A R I P O R T A R E			17'586,09	2'971,48	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			17'586,09	2'971,48	
13 _SR_CUC.0 14	Rimozione di canalizzazione di aerazione in metallo per l'aspirazione aria compresa la fornitura di n. 2 tappi di chiusura. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo ... nche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per metro lineare di canalizzazione rimossa CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utilli Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	12,60	19,13	241,04	177,91	73,811
				25,45		
				-2,31		
				-3,02		
				20,12		
		1,000	6,00	6,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			6,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			14,12		55,481
14 _SR_CUC.0 15	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO ml Fornitura e posa in opera di raccordo della tubazione di mandata degli scarichi fognari in pressione con il collettore di recapito esistente compreso lo smontaggio del raccordo esi ... di raccordo all'esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utilli Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	10,25	25,45	260,86	144,73	55,481
				281,24		
				-25,57		
				-33,35		
				222,32		
		1,000	116,12	116,12		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			116,12		
	<i>Resta manodopera euro</i>			106,20		37,761
15 _SR_CUC.0 16	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di tappo di chiusura della bocchetta di immissione aria mediante la posa di tappo metallico della stessa dimensione della bocchetta esistente e il riprist ... di rivestimento esistente e ogni onere e magistero a dare l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utilli Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i>	2,00	281,24	562,48	212,40	37,761
				172,29		
				-15,66		
				-20,43		
				136,20		
		1,000	30,00	30,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			30,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			106,20		61,640
	A R I P O R T A R E			18'650,47	3'506,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			18'650,47	3'506,52	
16 _SR_CUC.0	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno	2,00	172,29	344,58	212,40	61,640
17	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			272,06		
	Utili Impresa 10% euro			-24,73		
	Spese Generali 15% euro			-32,26		
	Prezzo Netto euro			215,07		
	RISORSE: VARIE: non manodopera a corpo	1,000	146,36	146,36		
	Sommano le risorse euro			146,36		
	Resta manodopera euro			68,71		25,255
17 _SR_CUC.0	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno	4,00	272,06	1'088,24	274,84	25,255
18	REALIZZAZIONE DI ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA 12 kW TRIFASE COMPOSTA DALLE SEGUENTI VOCI: Fornitura e posa Interruttore automatico differenziale tetrapolare, seri ... magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte compresa la certificazione DM 37/08 per le modifiche dell'impianto.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			1'209,36		
	Utili Impresa 10% euro			-109,94		
	Spese Generali 15% euro			-143,40		
	Prezzo Netto euro			956,02		
	RISORSE: VARIE: non manodopera cadauno	1,000	675,27	675,27		
	Sommano le risorse euro			675,27		
	Resta manodopera euro			280,75		23,215
18 _SR_CUC.0	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno	1,00	1'209,36	1'209,36	280,75	23,215
19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE A LED LINEARI a muro o a sof- fitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTA ... u CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4,50 dal piano di calpestio. Per lampade in grado di garantire 500 lux.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			419,25		
	Utili Impresa 10% euro			-38,11		
	Spese Generali 15% euro			-49,71		
	Prezzo Netto euro			331,43		
	RISORSE: VARIE: non manodopera cadauno	1,000	280,02	280,02		
	Sommano le risorse euro			280,02		
	Resta manodopera euro			51,41		12,262
	A R I P O R T A R E			21'292,65	4'274,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			21'292,65	4'274,51	
19 _SR_CUC.0 20	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA di piattaforma elevatrice compatibile con il vano corsa in muratura esistente dotata di piattaforma oleodinamica con pistone in taglia con portata minima ... inee elettriche, luci, allarme e opere edili e ogni onere e magistero per dare l'opera fornita in opera a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 17'000,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1'545,45 <i>Spese Generali 15% euro</i> -2'015,81</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 13'438,74</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;">1,000 10'257,63 10'257,63</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 10'257,63</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 3'181,11</p>	20,00	419,25	8'385,00	1'028,20	12,262
20 _SR_CUC.0 21	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA di montavivande elettrico compatibile con il vano corsa in muratura esistente dotata di trazione a funi con portata minima di 100 kg e velocità minima di ... inee elettriche, luci, allarme e opere edili e ogni onere e magistero per dare l'opera fornita in opera a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 10'600,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -963,64 <i>Spese Generali 15% euro</i> -1'256,92</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 8'379,44</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;">1,000 6'952,34 6'952,34</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 6'952,34</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 1'427,10</p>	1,00	17'000,00	17'000,00	3'181,11	18,712
21 _SR_CUC.0 22	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO degli arredi e degli allestimenti della cucina e montaggio degli stessi secondo la nuova disposizione come da elaborati progettuali, compreso i collegament ... i, gli eventuali adattamenti o piccole modifiche ed escluse le eventuali sostituzioni di parti ammalorate o danneggiate.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 2'298,05 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -208,91 <i>Spese Generali 15% euro</i> -272,50</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 1'816,64</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>non manodopera a corpo</i></p> <p style="text-align: right;">1,000 150,00 150,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 150,00</p>	1,00	10'600,00	10'600,00	1'427,10	13,463
	A R I P O R T A R E			57'277,65	9'910,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			57'277,65	9'910,92	
	<i>Resta manodopera euro</i>			1'666,64		72,524
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	2'298,05	2'298,05	1'666,64	72,524
22 _SR_CUC.0 23	NUOVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA LOCALE BAR COMPOSTA DALLE SEGUENTI VOCI : Fornitura e posa di Avanzadro di alimentazione Bar da collocare all'interno del locale contatori adiacenti ... schemi dei quadri, dichiarazione di conformità, e quanto altro occorra per dare l'opera finita e a regola dell'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			2'100,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-190,91		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-249,01		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'660,08		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>non manodopera a corpo</i>	1,000	1'249,35	1'249,35		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1'249,35		
	<i>Resta manodopera euro</i>			410,73		19,559
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	2'100,00	2'100,00	410,73	19,559
23 _SR_CUC.0 24	REALIZZAZIONE LINEE ALIMENTAZIONE MONTACARICHI Fornitura e posa Interruttore automatico differenziale Bipolare, serie modulare, con sganciatori magnetotermici per corren ... giornati del quadro, dichiarazione di conformità e quanto altro occorra per dare l'opera finita e a regola dell'arte					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			510,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-46,36		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-60,47		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			403,17		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>non manodopera a corpo</i>	1,000	294,33	294,33		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			294,33		
	<i>Resta manodopera euro</i>			108,84		21,341
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	510,00	510,00	108,84	21,341
	Parziale LAVORI A CORPO euro			60'133,10	11'917,93	19,819
	T O T A L E euro			62'185,70	12'097,13	19,453
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

